ZMLUVA O DIELO

„Kurimka – Rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu“

uzatvorená podľa § 536 a následných ustanovení Občianskeho zákonníka

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Obec Kurimka**
Sídlo:	Kurimka 12, 090 16 Kurimka
V zastúpení:	Ing. Martina Ilečková - starostka obce
Tel.:	+421 940 500 039
IČO:	00330663
DIČ:	2020808746
E-mail:	kurimka@kurimka.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:	**ASFALTÉRI-PO, s. r. o.**
Sídlo:	Levočská 6173/144 080 01 Prešov
Štatutárny orgán	Martin Kočár - konateľ
Tel.:	0948121121
IČO:	57363188
DIČ:	2122686456
IČ DPH:	Neplatca DPH.
E-mail:	asfalter@asfalter.sk
Bankové spojenie:	TATRA BANKA, a.s.
IBAN:	SK2111000000002945285622

(ďalej len „zhotoviteľ“)

1.3. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo **„Kurimka – Rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu“** je výsledok verejného obstarávania v súlade s § 1 ods. 14 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon), ako zákazky malého rozsahu. Výsledkom verejného obstarávania je ponuka Zhotoviteľa – výkaz výmer, ktorý je po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stranami považovaný za neoddeliteľnú prílohu č.1 Zmluvy o dielo.

1.4. **Miesto stavby:** Obec Kurimka, miestna komunikácia k cintorínu napojená na cestu III/3523, k.ú. Kurimka, okr. Svidník, Prešovský kraj

Článok II. Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo **„Kurimka – Rekonštrukcia miestnej komunikácie k cintorínu"** podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so Zmluvou prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok v článku IV. Zmluvy

2.3. Dielo pozostáva z prác uvedených vo výkaze výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tejto Zmluvy.

Článok III. Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo uvedené v čl. II. tejto Zmluvy v nasledovných termínoch:

a) termín zahájenia realizácie: do 5 pracovných dní od vyzvania objednávateľom
b) termín dodania kompletného diela bude najneskôr do 2 mesiacov od prevzatia staveniska zhotoviteľom

3.2. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek nariadiť zhotoviteľovi prerušenie realizácie diela. V prípade takéhoto prerušenia z dôvodu na strane objednávateľa má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu pre dokončenie diela stanoveného v čl. III, bod 3.1. odstavec b) tejto Zmluvy, a to o dobu odpovedajúcu pozastaveniu realizácie diela alebo jeho časti.

3.3. Súčasťou dodania a vykonania diela je aj odovzdanie dokladov:
- preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela,
- certifikáty a atesty skutočne zabudovaných výrobkov (osvedčenia, osvedčenia o zhode),
- stavebný denník o priebehu zhotovovania diela,
- fotodokumentácia.

3.4. Zhotoviteľ splní svoj záväzok zhotoviť dielo jeho riadnym ukončením, vrátane odstránenia prípadných nedostatkov a odovzdaním diela objednávateľovi. Za ukončenie diela sa považuje deň, kedy bol zmluvnými stranami podpísaný **protokol o odovzdaní a prevzatí diela.**

3.5. Ak po protokolárnom odovzdaní diela objednávateľovi budú zistené nedostatky diela, je zhotoviteľ povinný takéto nedostatky bezodkladne odstrániť na vlastné náklady (záručná doba viď čl. VI. tejto zmluvy).

3.6. Ak zhotoviteľ dokončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne.

Článok IV. Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu podľa článku II. Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení a je to cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je:

Základ ceny pre DPH	**27 072,83**	**EUR**
DPH 23%	**0,00**	**EUR**
Celková cena spolu s DPH	**27 072,83**	**EUR**

Neplatca DPH.

4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky.

4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.3. Cena za predmet zmluvy podľa bodu 4.2. je záväzná a nie je ju možné meniť ani písomnými dodatkami.

Článok V. Platobné podmienky, fakturácia

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po vykonaní diela a odošle objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

5.1.1. Práce budú fakturované na základe súpisu vykonaných prác, v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpočtu.

5.1.2. Splatnosť faktúry je 30 dní. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania prostriedkov z účtu objednávateľa.

5.2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou – zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 2 originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- číslo faktúry resp. daňového dokladu
- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu po objektoch
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti – súpis vykonaných prác

5.3. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.4. Konečnú faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ najskôr ku dňu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny diela.

5.5. Zmluvné strany sa dohodli, že na dielo nebude poskytnutý žiadny preddavok ani zálohová platba od Objednávateľa.

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN vzťahujúcimi sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

6.2. Záručná doba je 60 mesiacov. Začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

6.3. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

6.4. Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať v čo najkratšom technicky možnom čase náhradný predmet plnenia, resp. znížiť cenu predmetu zmluvy.

Článok VII. Vykonanie diela

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Objednávateľ je oprávnený vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok.

Článok VIII. Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným zákonom a vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku, zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť trvalé prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

8.2. Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.

8.3. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy.

Článok IX. Zmluvné pokuty

9.1. Ak zhotoviteľ nesplní termín ukončenia diela podľa čl. III. tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej celkovej ceny diela v EUR s DPH za každý deň omeškania.

9.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej celkovej ceny diela v EUR s DPH za každý deň omeškania.

9.3. Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti uvedenej v čl. V. tejto zmluvy, môže od neho zhotoviteľ požadovať poplatok z omeškania vo výške 0,5% z fakturovanej finančnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

Článok X. Ostatné ustanovenia

10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy, technické normy a predmety tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

10.3. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

11.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán a pri dodržaní postupov pri uzatváraní dodatkov podľa zákona o verejnom obstarávaní, inak nie je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.

11.3. Pokiaľ v Zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

11.4. ***Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je ocenený výkaz výmer (rozpočet) podľa cenovej ponuky (ako príloha č.1 k ZoD).***

11.5. Účastníci Zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

11.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.7. Zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých jeden je určený pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.

V Kurimke, dňa 15.6.2026

V Kurimke, dňa 15.6.2026

OBEC KURIMKA

.....

Ing. Martina Ilečková
Starostka obce Kurimka

ASFALTÉRI-P
Levočská 6173/144, (
IČO: 57363
DIČ: 212268

.....

Martin Kočár
Konateľ spoločnosti ASFALTÉRI-PO, s. r. o.

Príloha č.1 – Ocenený Výkaz výmer

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : KURIMKA-REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE K CINTORÍNU	Miesto:	Rozpočet:	
Objekt : SO 01-REKONŠTR. MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE K CINTORÍNU	JKSO :	Spracoval: Martin Kočár	
		Dňa: 11.6.2026	Zmluva č.:

Odberateľ:		IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	ASFALTÉRI-PO, s. r. o.	IČO: 57363188	DIČ: 2122686456
Projektant:		IČO:	DIČ:

0	0	0
0	0	0

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	25 422,83	1 650,00	27 072,83
2	PSV:			0,00
3	MCE:			0,00
4	Iné:			0,00
5	Súčet:	25 422,83	1 650,00	27 072,83

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	0,00
7	Murárske výpomoce	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00
9		0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	0,00 %	0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00 %	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00 %	0,00
14		0,00 %	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

ASFALTÉRI-PO, s.r.o.
Levočská 6173/144, 080 01 Prešov
IČO: 57363188
DIČ: 2122686456

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 15.6.2026 podpis:

pečiatka:

OBEC KURIMKA

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19		0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		27 072,83
22	DPH 23% z:		0,00
23	DPH 0% z:	0,00	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:		27 072,83
F	Odpočet - pripočet		0

Spracoval: Martin Kočár
JKSO :
Dátum: 11.6.2026

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: ASFALTÉRI-PO, s. r. o.

Stavba : KURIMKA-REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE K CINTORÍNU
Objekt : SO 01-REKONŠTR. MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE K CINTORÍNU

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu			
1 - ZEMNE PRÁCE	983,55	0,00	983,55			
2 - ZÁKLADY	120,00	120,00	240,00			
5 - KOMUNIKÁCIE	22 694,50	1 530,00	24 224,50			
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 624,78	0,00	1 624,78			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	25 422,83	1 650,00	27 072,83			
Za rozpočet celkom	25 422,83	1 650,00	27 072,83			

ASFALTÉRI-PO, s.r.o.
Levočská 6173/144, 080 01 Prešov
IČO: 57363188
DIČ: 2122686456

OBEC KURIMKA

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ: ASFALTÉRI-PO, s. r. o.

Spracoval: Martin Kočár
JKSO :
Dátum: 11.6.2026

ASFALTÉRI-PO, s.r.o.
Levočská 6173/144, 080 01 Prešov
IČO: 57363188
DIČ: 2122686456

Stavba : KURIMKA-REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE K CINTORÍNU
Objekt : SO 01-REKONŠTR. MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE K CINTORÍNU

Stavoprojekt, s.r.o., Prešov

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV						
			1 - ZEMNE PRÁCE						
1	272	113106241	Rozobratie dlažby vozov. z cestných panelov	3,000	m2	50,00	150,00		150,00
2	221	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. 100-200 mm, do 200 m2	37,000	m2	5,00	185,00		185,00
3	221	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50 mm, do 200 m2	37,000	m2	5,00	185,00		185,00
4	221	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	20,000	m2	3,00	60,00		60,00
5	272	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	1,050	m3	30,00	31,50		31,50
			0,5*0,35*6 = 1,050						
6	272	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	1,050	m3	1,00	1,05		1,05
7	253	162207112	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 100 m	1,050	m3	10,00	10,50		10,50
			1,05 = 1,050						
8	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	1,050	m3	10,00	10,50		10,50
9	272	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	35,000	m2	10,00	350,00		350,00
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**983,55**			**983,55**	**0,00**	**983,55**
			2 - ZÁKLADY						
10	271	212752127	Trativody z flexibilného potrubia DN 160 so štrkopieskovým lôžkom a obsypom	6,000	m	20,00	120,00		120,00
11	MAT	286112250	Rúrka PVC drenážna flexibilná d 160 mm	6,000	m	20,00		120,00	120,00
			2 - ZÁKLADY spolu:	**240,00**			**120,00**	**120,00**	**240,00**
			5 - KOMUNIKÁCIE						
12	211	556075146	Osadenie žľabu s roštom	5,000	m	50,00	250,00		250,00
13	MAT	585500610	Čelný kus BG-SV ku NW300	1,000	ks	30,00		30,00	30,00
14	MAT	585500630	Odvod. žľab BG-Z SV 300/0	5,000	ks	200,00		1 000,00	1 000,00
15	MAT	585500632	Liatinový rošt BGZ-S 500/347/25 tr.D/E	10,000	ks	50,00		500,00	500,00
16	221	564851111	Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm	35,000	m2	10,00	350,00		350,00
			"fr. 0-32"35 = 35,000						
17	221	564861111	Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm	35,000	m2	5,00	175,00		175,00
18	221	569211111	Spevnenie krajníc alebo komunik. kamenivom ťaž. alebo štrkopieskom hr. 50 mm	125,000	m2	1,00	125,00		125,00
19	272	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1,0 kg/m2	403,000	m2	1,00	403,00		403,00

20	272	573211111	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	637,000	m2	1,00	637,00		637,00
21	221	577144221	Asfaltový betón AC 11 (ABS II) hr. 50 mm, š. nad 3 m	1 035,000	m2	18,70	19 354,50		19 354,50
			398+637 = 1035,000						
22	221	577145222	Asfaltový betón AC 16 (ABH II) vrstva ložná hr. 50 mm, š. nad 3 m	70,000	m2	20,00	1 400,00		1 400,00
			35+"vysprávky"35 = 70,000						
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**24 224,50**			**22 694,50**	**1 530,00**	**24 224,50**
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
23	272	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	16,000	m	3,00	48,00		48,00
24	221	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkl. živičného, betón., dlaždeného saponát. roztokom	1 035,000	m2	0,50	517,50		517,50
25	231	970505010	Rezanie cestných panelov	10,000	m	10,00	100,00		100,00
26	272	979082213	Vodorovná doprava sute po suchu do 1 km	20,426	t	10,00	204,26		204,26
			20*0,1+37*0,4+37*0,098 = 20,426						
27	272	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	183,834	t	1,00	183,83		183,83
			9*20,426 = 183,834						
28	221	979084216	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	1,224	t	100,00	122,40		122,40
			3*0,408 = 1,224						
29	221	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5 km	1,224	t	10,00	12,24		12,24
30	015	979088110	Poplatok za uloženie sute a vyb. hmôt na skládku	21,650	t	2,00	43,30		43,30
			20,426+1,224 = 21,650						
31	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	196,625	t	2,00	393,25		393,25
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**1 624,78**			**1 624,78**	**0,00**	**1 624,78**
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**27 072,83**			**25 422,83**	**1 650,00**	**27 072,83**
			Za rozpočet celkom	**27 072,83**			**25 422,83**	**1 650,00**	**27 072,83**

ASFALTÉRI-PO, s.r.o.
Levočská 6173/144, 080 01 Prešov
IČO: 57363188
DIČ: 2122686456

OBEC KURIMKA